

Serie	Daikin Altherma 3 M
Tecnologia	Pompa di calore inverter
Fluido termovettore (pozzo caldo)	Acqua
Sorgente fredda (fonte enrgica)	Aria esterna
Servizi	Riscaldamento, Raffrescamento, ACS

Codice - unità esterna monobloc **EBLA11DW1**

Prestazione in raffrescamento

Condizionali nominali - Dati utili per la verifica dei requisiti minimi - UNI EN 14511

Temperatura di progetto [°C]	35	35
Temperatura acqua in ingresso [°C]	23	12
Temperatura acqua in uscita [°C]	18	7
Potenza utile [kW]	11,51	11,59
EER	5,31	3,26

Condizioni di esercizio: Temperatura mandata impianto:
Il consiglio è di utilizzare: 7°C (con ventilconvettori)
18°C (con radiante)

Campo operativo in raffrescamento	T min [°C]	10
	T max [°C]	43

Dati a pieno carico - UNI EN 14511

Potenza resa in raffrescamento
Potenza assorbita in raffrescamento
Energy Efficiency Ratio

CC [kW]
PI [kW]
EER

T mandata [°C]	7			18		
T ambiente [°C]	CC	PI	EER	CC	PI	EER
20	13,84	2,29	6,04	18,68	2,59	7,21
25	13,46	3,07	4,38	18,54	3,51	5,28
30	13,07	3,84	3,40	18,4	4,42	4,16
35	12,68	4,62	2,74	18,25	5,34	3,42
40	10,94	4,39	2,49	15,04	4,64	3,24
43	9,9	4,26	2,32	13,11	4,21	3,11

Prestazione in riscaldamento

Condizionali nominali - Dati utili per la verifica dei requisiti minimi - UNI EN 14511

Temperatura di progetto [°C]	7/6	7/6	7/6	-7
Temperatura acqua in ingresso [°C]	30	40	47	30
Temperatura acqua in uscita [°C]	35	45	55	35
Potenza utile [kW]	12,31	12,28	11,46	8,75
COP	4,79	3,27	2,80	2,92

Condizioni di esercizio: Temperatura mandata impianto:
Il consiglio è di utilizzare: 35°C (con radiante)
45°C (con ventilconvettori)
55°C (con radiatori)

Campo Operativo in riscaldamento	T min [°C]	-25
	T max [°C]	25

Dati a pieno carico valori integrati - UNI EN 14511

Potenza resa in riscaldamento
Potenza assorbita in riscaldamento
Coefficiente di performance

HC [kW]
PI [kW]
COP

T mandata [°C]	35°C			45°C			55°C		
T ambiente [°C]	HC	PI	COP	HC	PI	COP	HC	PI	COP
-15	8,58	4,19	2,05	9,24	5,26	1,76	-	-	-
-7	9,10	3,72	2,45	10,51	5,18	2,03	9,08	5,38	1,69
-2	10,08	3,99	2,53	11,31	5,12	2,21	9,69	4,92	1,97
2	10,08	3,31	3,05	10,94	4,48	2,44	10,45	4,85	2,15
7	12,31	2,57	4,79	12,28	3,76	3,27	11,46	4,10	2,80
12	14,06	3,11	4,52	13,74	3,81	3,61	13,27	4,62	2,87
15	15,60	2,98	5,23	15,13	3,71	4,08	14,56	4,55	3,20
20	18,18	2,76	6,59	17,44	3,55	4,91	16,71	4,44	3,76

Dati a carico parziale condizioni climatiche medie - UNI EN 14825

Temperatura ambiente esterno OAT
Potenza resa in riscaldamento (a pieno carico) HC'
COP (a pieno carico) COP'
COP (a carico parziale) COP
Partial Load Ratio PLR
Capacity ratio CR
Fattore di correzione fp
Potenza termica di progetto a -10 °C Pdes
Temperatura di bivalenza Tbiv
Temperatura limitete operativa Tol
COP stagionale SCOP

T mandata	35	°C
Pdes	10	kW
Tbiv	-10	°C
Tol	-10	°C
SCOP	4,73	°C

T mandata	55	°C
Pdes	10	kW
Tbiv	-7	°C
Tol	-10	°C
SCOP	3,37	°C

	A	B	C	D
OAT	-7	2	7	12
PLR	88%	54%	35%	15%
HC'	9,10	10,08	12,31	14,06
COP	3,03	4,37	6,74	8,54
COP'	2,45	3,05	4,79	4,52
CR	0,97	0,53	0,28	0,11
fp	1,24	1,43	1,41	1,89

	A	B	C	D
OAT	-7	2	7	12
PLR	88%	54%	35%	15%
HC'	9,08	10,45	11,46	13,27
COP	1,90	3,25	4,81	6,41
COP'	1,69	2,15	2,80	2,87
CR	0,97	0,52	0,30	0,12
fp	1,13	1,51	1,72	2,23

Consumi in modalità standby

Poff (Off mode)	kW	0,023
Pto (Thermostat off)	kW	0,023
Psb (Standby mode)	kW	0,023
Pck (Crankcase heater mode)	kW	0

Questo documento è stato redatto da Daikin per facilitare l'inserimento dei dati dei generatori all'interno dei software commerciali. Daikin si riserva il diritto di apportare modifiche e/o aggiornamenti al presente documento in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Per eventuali errori o aggiornamenti dei dati, fare riferimento all'ultima versione pubblicata del databook Daikin, i quali costituiscono l'unico riferimento ufficiale

Serie	Daikin Altherma 3 M
Tecnologia	Pompa di calore inverter
Fluido termovettore (pozzo caldo)	Acqua
Sorgente fredda (fonte enrgtica)	Aria esterna
Servizi	Riscaldamento, Raffrescamento, ACS

Codice - unità esterna monobloc **EBLA14DW1**

Prestazione in raffrescamento
Condizionali nominali - Dati utili per la verifica dei requisiti minimi - UNI EN 14511

Temperatura di progetto [°C]	35	35
Temperatura acqua in ingresso [°C]	23	12
Temperatura acqua in uscita [°C]	18	7
Potenza utile [kW]	12,68	12,82
EER	5,04	3,16

Condizioni di esercizio:
Il consiglio è di utilizzare:

Temperatura mandata impianto:
7°C (con ventilconvettori)
18°C (con radiante)

Campo operativo in raffrescamento	T min [°C]	10
	T max [°C]	43

Dati a pieno carico - UNI EN 14511

Potenza resa in raffrescamento
Potenza assorbita in raffrescamento
Energy Efficiency Ratio

CC [kW]
PI [kW]
EER

T mandata [°C]	7			18		
T ambiente [°C]	CC	PI	EER	CC	PI	EER
20	16,8	3,3	5,09	22,44	3,72	6,03
25	15,56	3,65	4,26	21,22	4,05	5,24
30	14,32	3,99	3,59	20	4,38	4,57
35	13,09	4,34	3,02	18,79	4,71	3,99
40	11,26	4,2	2,68	15,48	4,21	3,68
43	10,16	4,11	2,47	13,49	3,9	3,46

Prestazione in riscaldamento
Condizionali nominali - Dati utili per la verifica dei requisiti minimi - UNI EN 14511

Temperatura di progetto [°C]	7/6	7/6	7/6	-7
Temperatura acqua in ingresso [°C]	30	40	47	30
Temperatura acqua in uscita [°C]	35	45	55	35
Potenza utile [kW]	13,69	13,92	12,96	9,3
COP	4,64	3,37	2,81	2,86

Condizioni di esercizio:
Il consiglio è di utilizzare:

Temperatura mandata impianto:
35°C (con radiante)
45°C (con ventilconvettori)
55°C (con radiatori)

Campo Operativo in riscaldamento	T min [°C]	-25
	T max [°C]	25

Dati a pieno carico valori integrati - UNI EN 14511

Potenza resa in riscaldamento
Potenza assorbita in riscaldamento
Coefficiente di performance

HC [kW]
PI [kW]
COP

T mandata [°C]	35°C			45°C			55°C		
T ambiente [°C]	HC	PI	COP	HC	PI	COP	HC	PI	COP
-15	9,53	4,41	2,16	9,90	5,75	1,72	-	-	-
-7	10,73	4,35	2,47	10,82	5,26	2,06	9,21	5,45	1,69
-2	11,49	4,19	2,74	11,23	4,91	2,29	9,89	4,99	1,98
2	11,10	3,60	3,08	11,77	4,75	2,48	10,75	4,93	2,18
7	13,69	2,95	4,64	13,92	4,13	3,37	12,96	4,62	2,81
12	15,09	2,97	5,08	14,57	3,70	3,94	14,00	4,52	3,10
15	16,25	2,89	5,62	15,65	3,64	4,30	15,01	4,49	3,34
20	18,18	2,76	6,59	17,44	3,55	4,91	16,71	4,44	3,76

Dati a carico parziale condizioni climatiche medie - UNI EN 14825

Temperatura ambiente esterno
Potenza resa in riscaldamento (a pieno carico)
COP (a pieno carico)
COP (a carico parziale)
Partial Load Ratio
Capacity ratio
Fattore di correzione
Potenza termica di progetto a -10 °C
Temperatura di bivalenza
Temperatura limitete operativa
COP stagionale

OAT
HC'
COP'
COP
PLR
CR
fp
Pdes
Tbiv
Tol
SCOP

T mandata	35	°C
Pdes	11	kW
Tbiv	-10	°C
Tol	-10	°C
SCOP	4,7	°C

T mandata	55	°C
Pdes	11	kW
Tbiv	-6	°C
Tol	-10	°C
SCOP	3,42	°C

	A	B	C	D
OAT	-7	2	7	12
PLR	88%	54%	35%	15%
HC'	10,73	11,10	13,69	15,09
COP	2,95	4,35	6,70	8,65
COP'	2,47	3,08	4,64	5,08
CR	0,91	0,53	0,28	0,11
fp	1,20	1,41	1,44	1,70

	A	B	C	D
OAT	-7	2	7	12
PLR	88%	54%	35%	15%
HC'	9,21	10,75	12,96	14,00
COP	2,02	3,28	4,88	6,58
COP'	1,69	2,18	2,81	3,10
CR	1,06	0,55	0,29	0,12
fp	1,20	1,50	1,74	2,12

Consumi in modalità standby

Poff (Off mode)	kW	0,023
Pto (Thermostat off)	kW	0,023
Psb (Standby mode)	kW	0,023
Pck (Crankcase heater mode)	kW	0

Questo documento è stato redatto da Daikin per facilitare l'inserimento dei dati dei generatori all'interno dei software commerciali. Daikin si riserva il diritto di apportare modifiche e/o aggiornamenti al presente documento in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Per eventuali errori o aggiornamenti dei dati, fare riferimento all'ultima versione pubblicata dei databook Daikin, i quali costituiscono l'unico riferimento ufficiale

Serie	Daikin Altherma 3 M
Tecnologia	Pompa di calore inverter
Fluido termovettore (pozzo caldo)	Acqua
Sorgente fredda (fonte enrgtica)	Aria esterna
Servizi	Riscaldamento, Raffrescamento, ACS

Codice - unità esterna monobloc **EBLA16DW1**

Prestazione in raffrescamento

Condizionali nominali - Dati utili per la verifica dei requisiti minimi - UNI EN 14511

Temperatura di progetto [°C]	35	35
Temperatura acqua in ingresso [°C]	23	12
Temperatura acqua in uscita [°C]	18	7
Potenza utile [kW]	15,30	14,00
EER	4,74	3,06

Condizioni di esercizio: Temperatura mandata impianto:
Il consiglio è di utilizzare: 7°C (con ventilconvettori)
18°C (con radiante)

Campo operativo in raffrescamento	T min [°C]	10
	T max [°C]	43

Dati a pieno carico - UNI EN 14511

Potenza resa in raffrescamento
Potenza assorbita in raffrescamento
Energy Efficiency Ratio

CC [kW]
PI [kW]
EER

T mandata [°C]	7			18		
T ambiente [°C]	CC	PI	EER	CC	PI	EER
20	17,31	3,59	4,82	23,67	4,27	5,54
25	16,21	3,93	4,12	22,04	4,42	4,99
30	15,11	4,28	3,53	20,42	4,56	4,48
35	14,01	4,63	3,03	18,79	4,71	3,99
40	11,6	4,31	2,69	15,48	4,21	3,68
43	10,16	4,11	2,47	13,49	3,90	3,46

Prestazione in riscaldamento

Condizionali nominali - Dati utili per la verifica dei requisiti minimi - UNI EN 14511

Temperatura di progetto [°C]	7/6	7/6	7/6	-7
Temperatura acqua in ingresso [°C]	30	40	47	30
Temperatura acqua in uscita [°C]	35	45	55	35
Potenza utile [kW]	15,96	15,59	15,64	10,60
COP	4,53	3,40	2,72	2,70

Condizioni di esercizio: Temperatura mandata impianto:
Il consiglio è di utilizzare: 35°C (con radiante)
45°C (con ventilconvettori)
55°C (con radiatori)

Campo Operativo in riscaldamento	T min [°C]	-25
	T max [°C]	25

Dati a pieno carico valori integrati - UNI EN 14511

Potenza resa in riscaldamento
Potenza assorbita in riscaldamento
Coefficiente di performance

HC [kW]
PI [kW]
COP

T mandata [°C]	35°C			45°C			55°C		
T ambiente [°C]	HC	PI	COP	HC	PI	COP	HC	PI	COP
-15	9,87	4,59	2,15	9,90	5,75	1,72	-	-	-
-7	11,15	4,44	2,51	11,07	5,35	2,07	9,67	5,64	1,71
-2	12,02	4,25	2,83	11,80	5,09	2,32	10,04	5,03	2,00
2	12,35	3,94	3,13	12,62	4,97	2,54	10,99	5,03	2,18
7	15,96	3,52	4,53	15,59	4,59	3,40	15,64	5,74	2,72
12	17,08	3,24	5,27	16,18	3,93	4,12	15,27	4,72	3,24
15	17,73	3,04	5,83	16,89	3,76	4,49	16,05	4,57	3,51
20	18,82	2,70	6,97	18,08	3,47	5,21	17,34	4,34	4,00

Dati a carico parziale condizioni climatiche medie - UNI EN 14825

Temperatura ambiente esterno OAT
Potenza resa in riscaldamento (a pieno carico) HC'
COP (a pieno carico) COP'
COP (a carico parziale) COP
Partial Load Ratio PLR
Capacity ratio CR
Fattore di correzione fp
Potenza termica di progetto a -10 °C Pdes
Temperatura di bivalenza Tbiv
Temperatura limitete operativa Tol
COP stagionale SCOP

T mandata	35	°C
Pdes	12	kW
Tbiv	-10	°C
Tol	-10	°C
SCOP	4,69	°C

T mandata	55	°C
Pdes	12	kW
Tbiv	-5	°C
Tol	-10	°C
SCOP	3,37	°C

	A	B	C	D
OAT	-7	2	7	12
PLR	88%	54%	35%	15%
HC'	11,15	12,35	15,96	17,08
COP'	2,87	4,33	6,83	8,82
COP	2,51	3,13	4,53	5,27
CR	0,95	0,52	0,26	0,11
fp	1,14	1,38	1,51	1,67

	A	B	C	D
OAT	-7	2	7	12
PLR	88%	54%	35%	15%
HC'	9,67	10,99	15,64	15,27
COP'	1,95	3,27	4,93	6,60
COP	1,71	2,18	2,72	3,24
CR	1,10	0,59	0,27	0,12
fp	1,14	1,50	1,81	2,04

Consumi in modalità standby

Poff (Off mode)	kW	0,023
Pto (Thermostat off)	kW	0,023
Psb (Standby mode)	kW	0,023
Pck (Crankcase heater mode)	kW	0

Questo documento è stato redatto da Daikin per facilitare l'inserimento dei dati dei generatori all'interno dei software commerciali. Daikin si riserva il diritto di apportare modifiche e/o aggiornamenti al presente documento in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Per eventuali errori o aggiornamenti dei dati, fare riferimento all'ultima versione pubblicata del databook Daikin, i quali costituiscono l'unico riferimento ufficiale